


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projektnamn Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod P PM PMB PMB. 2 PMB.221	Text APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE	Mängd Enhet Rev
Beteckning..... Prefabricerad oljeavskiljare klass I med bypass, tillverkad av isoftalsyrepolyester för markförläggning, självförankring enligt SS-EN 858 ACO Nordic:s typ OLEOPASS G NS Nominellt flöde l/s. Max sekundärt flöde l/s. Lagringsvolym slam..... l. A-mått mm. Avskiljaren skall levereras komplett med koalesator, automatisk avstängningsventil för densitetg/cm ³ , integrerad bypassenhet, nedstignings-, inspektions- och tömningshals, lyft-och förankringsöglor samt ventilationsanslutning.		
Tillbehör Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-3, automatiskt övervakningslarm för fett- och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt oljeskikt, givare för dämning och slamgivare. • Avskiljaren förses med ACO PROCURAT SAFE, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och ACO PROCURAT T5-3 • Vid markytan förses avskiljaren med betäckning ACO ATLAS 700 (alt 800), låsbar, körbar för belastningsklass D400 och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1 • Med avskiljaren levereras MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckning. • Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn ACO PROWELL- , komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar för belastningsklass D400. • Med avskiljaren levereras provtagningspump ACO PROPUMP. • Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning MIRI VENT • Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring 		

Uppdaterad: 2013-02-18