

2:1

ACO Box Concept® Service

Slutmontering

Fettavskiljare



Anläggningen slutmonteras och lämnas klar för driftsättning

Slutmontering

Enligt våra rekommendationer ska anläggningen genomgå slutmontering inför uppstart. Denna ska omfatta fettavskiljare och avskiljarlarm. ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats.

Dokumentation

Efter genomförd slutmontering upprättas en service rapport. Denna fungerar som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverkarens föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

Förberedelser

- Fettavskiljaren ska vara markförlagd eller placerad inomhus
- Kabelslangen ska vara framdragen och kopplad vid markförlagd fettavskiljare enligt tillverkarens föreskrifter
- Kablarna ska vara installerade i kabelslang vid markförlagd avskiljare
- Larmcentralens placering ska vara bestämd
- Spänningsmatning 230V ska vara framdraget för larmcentral
- El-schema ska tillhandahållas från entreprenör för eventuell uppmärkning av kablar
- Avskiljaren ska vara städad och rengjord
- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

Innehåll

Du får:

- En anläggning klar för driftsättning
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

Detta innebär:

- Att anläggningen provkörs och injusteras
- Att larm och givare för avskiljare monteras
- Att slutmontering genomförs av ACO-certifierad servicetekniker
- Att ACO Nordic säkerställer att alla komponenter är monterade

Dokumentation

- Service rapport

Passar till

Mark

- Lipumax C
- Lipumax G
- Lipumax P-B
- Lipumax P-D
- Lipumax P-DA
- Lipumax G-H
- Box Concept Grease 5:1–5:3
- Box Concept Grease 6:1–6:3
- Box Concept Grease 7:1–7:3

Inomhus

- Hydrojet-OA
- Eco-Jet-O
- Eco-Jet-O-D
- ECO Mobil
- Box Concept Grease 5:4
- Box Concept Grease 6:4
- Box Concept Grease 7:4

För andra fettavskiljare kontakta ACO Nordic.

Tillval

- Driftsättning: Box Concept Service 2:2
- Startbesiktning: Box Concept Service 2:3
- 6-månaders tillsyn
- 5-års besiktning

RSK nr 554 74 67

Max 50 km inställelseavstånd från närmaste certifierade servicepartner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå. Om avståndet är längre vänligen kontakta ACO Nordic för pris.