

3:1

ACO Box Concept® Service

Slutmontering

Pumpstation



Anläggningen slutmonteras och lämnas klar för driftsättning

Slutmontering

Enligt våra rekommendationer ska pumpstationer genomgå slutmontering inför uppstart. Slutmonteringen ska omfatta kabeldragning samt montering och inkoppling av hela pumpanläggningens elektriska och elektroniska komponenter. Dessa består av pumpar, motorer, givare, styrskåp och övrig elektriska och elektroniska utrustning. ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats.

Dokumentation

Efter genomförd slutmontering upprättas en service rapport. Denna fungerar som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverkarens föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

Förberedelser

- Spänningsmatning 230/400V ska vara framdraget för styrskåp
- EI-schema ska tillhandahållas från entreprenör för uppmärkning av kablar
- Specifikation för kablar ska tillhandahållas från entreprenör
- Styrskåpets placering ska vara bestämd
- Inlopp, utlopp och ventilation ska vara framdraget och redo för inkoppling av inomhuspumpstation enligt tillverkarens föreskrifter
- Inlopp, utlopp och ventilation ska vara inkopplad vid markförlagd pumpstation enligt tillverkarens föreskrifter
- Kabelslangen ska vara framdragen och kopplad vid markförlagd pumpstation enligt tillverkarens föreskrifter
- Pumpstationen skall vara städad och rengjord
- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

RSK nr 554 74 70

Max 50 km inställelseavstånd från närmaste certifierade servicepartner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå. Om avståndet är längre vänligen kontakta ACO Nordic för pris.

Innehåll

Du får:

- En anläggning klar för driftsättning
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

Detta innebär:

- Att anläggningen provkors och injusteras
- Att styrskåp och givare för pumpstation monteras
- Att slutmontering genomförs av ACO-certifierad servicetekniker
- Att ACO Nordic säkerställer att alla komponenter är monterade

Dokumentation

- Service rapport

Passar till

Mark

- Powerlift P
- Powerlift C
- Box Concept Pump 8–11

Inomhus

- ACO Sinkamat-K
- ACO MuliStar
- Muli Mini
- Muli Pro PE
- Muli UF
- Box Concept Lift 1–7

För andra pumpstationer kontakta ACO Nordic.

Tillval

- Driftsättning: Box Concept Service 3:2
- Startbesiktning: Box Concept Service 3:3
- 3-månaders tillsyn för kommersiell verksamhet
- 6-månaders tillsyn för icke kommersiell verksamhet
- 3-års besiktning
- 5-års besiktning