

3:2 ACO Box Concept® Service

Driftsättning

Pumpstation



Anläggningen funktionstestas och lämnas driftsatt och klar för drift

Driftsättning

Enligt våra rekommendationer ska pumpstationer genomgå driftsättning inför uppstart. Driftsättningen ska omfatta hela pumpanläggningen som kan bestå av anslutningar av inloppsledning och tryckledning, anslutningspunkt för pumpar, ventiler och backventiler. Innan driftsättning kan ske måste anläggningen vara slutmonterad. ACO-certifierad service-tekniker besöker er på plats.

Dokumentation

Efter genomförd driftsättning upprättas en service rapport. Denna fungerar som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverkarens föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

Förberedelser

- Styrskåp ska vara monterad och ansluten enligt tillverkarens föreskrifter
- Givare och pumpar ska vara anslutna till styrskåpet samt installerade i pumpstation enligt tillverkarens föreskrifter
- Pumpstationen ska vara städad och rengjord
- Pumpstationen ska vara vattenfylld
- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

Innehåll

Du får:

- En anläggning klar för drift
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

Detta innebär:

- Att anläggningen provkörs och injusteras
- Att styrskåp och givare för pumpstation funktionstestas
- Att driftsättning genomförs av ACO-certifierad servicetekniker
- Att ACO Nordic säkerställer att alla komponenter är monterade
- Utbildning av drift- och skötselpersonal

Dokumentation

- Servicereport

Passar till

Mark

- Powerlift P
- Powerlift C
- Box Concept Pump 8–11

Inomhus

- ACO Sinkamat-K
- ACO Multistar
- Muli Mini
- Muli Pro PE
- Muli UF
- Box Concept Lift 1–7

För andra pumpstationer kontakta ACO Nordic.

Tillval

- Slutmontering: Box Concept Service 3:1
- Startbesiktning: Box Concept Service 3:3
- 3-månaders tillsyn för kommersiell verksamhet
- 6-månaders tillsyn för icke kommersiell verksamhet
- 3-års besiktning
- 5-års besiktning

RSK nr 554 74 71

Max 50 km inställelseavstånd från närmaste certifierade servicepartner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå. Om avståndet är längre vänligen kontakta ACO Nordic för pris.