

# 3:3

## ACO Box Concept® Service

### Startbesiktning

Pumpstation



Anläggningen besiktas för drift och certifieras mot myndighets- och normkrav

#### Startbesiktning

Enligt våra rekommendationer ska pumpstationer genomgå startbesiktning inför uppstart. Startbesiktningen ska omfatta hela pumpanläggningen som kan bestå av anslutningar av inloppsledning och tryckledning, anslutningspunkt för pumpar, ventiler och backventiler. Innan startbesiktning kan ske måste anläggningen vara slutmonterad och driftsatt. ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats.

#### Dokumentation

Efter genomförd besiktning upprättas ett besiktningsprotokoll som fungerar som intyg till fastighetsägare och verksamhetsägare mot myndighet. Protokollet påvisar att anläggningen är korrekt installerad och driftsatt enligt tillverkarens föreskrifter, säkerställer att alla komponenter är monterade och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

#### Förberedelser

- Anläggningen skall vara tömd och rengjord
- Anläggningen ska vara avstängd under besiktningen
- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

#### Certifikat och godkännanden

Startbesiktningen utförs enligt SS-EN 12056-2 och 12056-4.

RSK nr 554 74 72

Max 50 km inställelseavstånd från närmaste certifierade servicepartner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå. Om avståndet är längre vänligen kontakta ACO Nordic för pris.

#### Innehåll

##### Du får:

- En anläggning besiktad och certifierad mot myndighets- och normkrav
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

##### Detta innebär:

- Att anläggningsbeskrivning upprättas
- Att driftstatus före besiktning bedöms
- Kontroll och genomgång av befintlig dokumentation
- Funktionskontroll av ingående delar som pump, backventil, styrskåp och larm
- Täthetskontroll genom provtryckning
- Kontrolldimensionering av anläggningen

##### Dokumentation

- Besiktningsprotokoll

#### Passar till

##### Mark

- Powerlift P
- Powerlift C
- Box Concept Pump 8-11

##### Inomhus

- ACO Sinkamat-K
- ACO Multistar
- Muli Mini
- Muli Pro PE
- Muli UF
- Box Concept Lift 1-7

För andra pumpstationer kontakta ACO Nordic.

#### Tillval

- Slutmontering: Box Concept Service 3:1
- Driftsättning: Box Concept Service 3:2
- Åtgärdsförslag – Brister och fel
- Åtgärdsförslag – Drift och skötselrutiner
- Upprättande av relationsdokumentation
- 6-månaders tillsyn
- 5-års besiktning