

# 1:1

## ACO Box Concept® Service

### Slutmontering

Oljeavskiljare



Anläggningen slutmonteras och lämnas klar för driftsättning

#### Slutmontering

Slutmonteringen ska omfatta hela oljeavskiljaranläggningen som kan bestå av slamavskiljare, oljeavskiljare, avskiljarlarm och provtagningsenhet. ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats.

#### Dokumentation

Efter genomförd slutmontering upprättas en service rapport. Denna fungerar som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverkarens föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

#### Förberedelser

- Oljeavskiljaren ska vara markförlagd eller placerad inomhus
- Kabelslangen ska vara framdragen och kopplad vid markförlagd oljeavskiljare enligt tillverkarens föreskrifter
- Kablarna ska vara installerade i kabelslang vid markförlagd avskiljare
- Larmcentralens placering ska vara bestämd
- Spänningsmatning 230V ska vara framdraget för larmcentral
- El-schema ska tillhandahållas från entreprenör för eventuell uppmärkning av kablar
- Avskiljaren ska vara städad och rengjord
- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

RSK nr 554 74 64

Max 50 km inställeavstånd från närmaste certifierade servicepartner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå. Om avståndet är längre vänligen kontakta ACO Nordic för pris.

#### Innehåll

##### Du får:

- En anläggning klar för driftsättning
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

##### Detta innebär:

- Att anläggningen provkörs och injusteras
- Att larm och givare för avskiljare monteras
- Att slutmontering genomförs av ACO-certifierad servicetekniker
- Att ACO Nordic säkerställer att alla komponenter är monterade

##### Dokumentation

- Service rapport

#### Passar till

##### Mark

- Oleopass
- Oleopator
- Oleosmart
- Box Concept Oil 1:1–1:3
- Box Concept Oil 3:1–3:3
- Box Concept Oil 4:1–4:3

##### Inomhus

- ACO Coalisator
- Box Concept Oil 1:4
- Box Concept Oil 2:1–2:2
- Box Concept Oil 3:4

För andra oljeavskiljare kontakta ACO Nordic.

#### Tillval

- Driftsättning: Box Concept Service 1:2
- Startbesiktning: Box Concept Service 1:3
- 6-månaders tillsyn
- 5-års besiktning