

1:2 ACO Box Concept® Service

Driftsättning

Oljeavskiljare



Anläggningen funktionstestas och lämnas driftsatt och klar för drift

Driftsättning

Enligt SS-EN 858 ska oljeavskiljareanläggningar genomgå driftsättning inför drift. Denna ska omfatta hela oljeavskiljareanläggningen som kan bestå av slamavskiljare, oljeavskiljare, avskiljarlarm och provtagningsenhet. Innan driftsättning kan ske måste anläggningen vara slutmonterad. ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats.

Dokumentation

Efter genomförd driftsättning upprättas en servicereport. Denna fungerar som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverkarens föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

Förberedelser

- Larmcentralen ska vara monterad och ansluten enligt tillverkarens föreskrifter
- Givarna ska vara anslutna till larmcentral samt installerade i respektive avskiljare enligt tillverkarens föreskrifter
- Avskiljaren ska vara städad och rengjord
- Avskiljaren ska vara vattenfylld
- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

Certifikat och godkännanden

Driftsättning utförs enligt SS-EN 858 och DIN 1999-100.

RSK nr 554 74 65

Max 50 km inställeavstånd från närmaste certifierade servicepartner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå. Om avståndet är längre vänligen kontakta ACO Nordic för pris.

Innehåll

Du får:

- En anläggning klar för drift
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

Detta innebär:

- Att anläggningen provkors och injusteras
- Att larm och givare för avskiljare funktionstestas
- Att driftsättning genomförs av ACO-certifierad servicetekniker
- Att ACO Nordic säkerställer att alla komponenter är monterade
- Utbildning av drift- och skötselpersonal

Dokumentation

- Servicereport

Passar till

Mark

- Oleopass
- Oleopator
- Oleosmart
- Box Concept Oil 1:1–1:3
- Box Concept Oil 3:1–3:3
- Box Concept Oil 4:1–4:3

Inomhus

- ACO Coalisator
- Box Concept Oil 1:4
- Box Concept Oil 2:1–2:2
- Box Concept Oil 3:4

För andra oljeavskiljare kontakta ACO Nordic.

Tillval

- Slutmontering: Box Concept Service 1:1
- Startbesiktning: Box Concept Service 1:3
- 6-månaders tillsyn
- 5-års besiktning