

1:3

ACO Box Concept® Service

Startbesiktning

Oljeavskiljare



Anläggningen besiktas för drift och certifieras mot myndighets- och normkrav

Startbesiktning

Startbesiktningen ska omfatta hela oljeavskiljaranläggningen som kan bestå av slamavskiljare, oljeavskiljare, avskiljarlarm och provtagningsenhet. Drift- och skötsel, funktion, täthet och utformning av anläggningen bedöms och provas vid besiktningen. Innan startbesiktning kan ske måste anläggningen vara slutmonterad och driftsatt. ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats.

Dokumentation

Efter genomförd besiktning upprättas ett besiktningsprotokoll som fungerar som intyg till fastighetsägare och verksamhetsägare mot myndighet. Protokollet påvisar att anläggningen är korrekt installerad och driftsatt enligt tillverkarens föreskrifter, säkerställer att alla komponenter är monterade och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

Förberedelser

- Anläggningen skall vara tömd och rengjord
- Anläggningen ska vara avstängd under besiktningen
- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

Certifikat och godkännanden

Startbesiktning utförs enligt SS-EN 858 och DIN 1999-100.

RSK nr 554 74 66

Max 50 km inställeavstånd från närmaste certifierade servicepartner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå. Om avståndet är längre vänligen kontakta ACO Nordic för pris.

Innehåll

Du får:

- En anläggning besiktad och certifierad mot myndighets- och normkrav
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

Detta innebär:

- Att anläggningsbeskrivning upprättas
- Att driftstatus före besiktning bedöms
- Kontroll och genomgång av befintlig dokumentation
- Funktionskontroll av ingående delar som flottörventil, filter, larm och övrig utrustning
- Täthetsprovning genom provtryckning
- Kontrolldimensionering av anläggningen

Dokumentation

- Besiktningsprotokoll

Passar till

Mark

- Oleopass
- Oleopator
- Oleosmart
- Box Concept Oil 1:1–1:3
- Box Concept Oil 3:1–3:3
- Box Concept Oil 4:1–4:3

Inomhus

- ACO Coalisator
- Box Concept Oil 1:4
- Box Concept Oil 2:1–2:2
- Box Concept Oil 3:4

För andra oljeavskiljare kontakta ACO Nordic.

Tillval

- Slutmontering: Box Concept Service 1:1
- Driftsättning: Box Concept Service 1:2
- Åtgärdsförslag – Brister och fel
- Åtgärdsförslag – Drift och skötselrutiner
- Upprättande av relationsdokumentation
- 6-månaders tillsyn
- 5-års besiktning