

# Service

## 6-månaders tillsyn – icke kommersiell verksamhet

Pumpstation



Med underhåll av systemet säkerställer du att anläggningen är redo för fortsatt drift

### Tillsyn

Tillsyn ska omfatta hela pumpanläggningen som kan bestå av anslutningar av inloppsledning och tryckledning, anslutningspunkt för pumpar, ventiler och backventiler. ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats.

### Dokumentation

Efter genomförd 6-månaders tillsyn upprättas en service rapport som fungerar som intyg. Rapporten påvisar att anläggningen är i gott skick med full funktion enligt gällande normer och krav, vilket minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

### Förberedelser

- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov.

### Certifikat och godkännanden

Tillsyn utförs enligt SS-EN 12056-2 och 12056-4.

### Innehåll

#### Du får:

- En anläggning redo för fortsatt drift
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

#### Detta innebär:

- Kontroll av synliga anslutningar av inloppsledning, tryckledning, anslutningspunkt för pumpar
- Kontroll av ventiler
- Tillsyn av backventil
- Tillsyn och rengöring av pump
- Tömning, rengöring och tillsyn av pumpsump
- Kontroll av elektriska anslutningar och ledningar
- Kontroll av larm
- Testkörning

#### Dokumentation

- Service rapport

### Passar till

#### Mark

- Powerlift P
- Powerlift C
- Box Concept Pump 8-11

#### Inomhus

- ACO Sinkamat-K
- ACO Mulistar
- Muli Mini
- Muli Pro PE
- Muli UF
- Box Concept Lift 1-7

För andra pumpstationer kontakta ACO Nordic.

### Tillval

- Åtgärdsförslag – Brister och fel
- Åtgärdsförslag – Drift och skötselrutiner
- Upprättande av relationsdokumentation
- 3-års besiktning
- 5-års besiktning